

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 236040G na terenie Gminy Człuchów
ADRES INWESTYCJI : Obręb Nieżywieć: 177/2 gm. Człuchów
INWESTOR : Gmina Człuchów
ADRES INWESTORA : ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów
BRANŻA : DROGI

OPRACOWAŁ : mgr inż. Daniel Folehr

DATA OPRACOWANIA : Chojnice, 03 lutego 2020 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	1	4
2	Roboty ziemne	5	5
3	Chodniki	6	8
4	Elementy ulic	9	10
5	Zieleń	11	12
6	Elementy BRD	13	15

Lp.	Identyfikator	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
1	d.1	SST D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym i inwentaryzacja powykonawcza	km	0.235	
			0,235	km	RAZEM	0.235
2	d.1	SST D 01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną z mechanicznym karczowaniem pni	szt.	2.00	
			2	szt.	RAZEM	2.00
3	d.1	SST D 01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków z wywozem gałęzi	m ²	45.00	
			45	m ²	RAZEM	45.00
4	d.1	SST D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych z wymianą włączów i montażem pierścieni odciążających	szt.	2.00	
			2	szt.	RAZEM	2.00
Roboty ziemne						
5	d.2	SST D 02.00.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 5 km	m ³	62.58	
			(298*0,21)	m ³	RAZEM	62.58
Chodniki						
6	d.3	SST D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	298.00	
			298	m ²	RAZEM	298.00
7	d.3	SST D 04.05.01	Mieszanka związana cementem CBGM 0/16 mm, C1,5/2,0- warstwa o grub. po zagęszcz. 10 cm	m ²	298.00	
			298	m ²	RAZEM	298.00
8	d.3	SST D 05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8cm fazowana - koloru szarego, ułożona na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3 cm	m ²	298.00	
			298	m ²	RAZEM	298.00
Elementy ulic						
9	d.4	SST D 08.03.01	Obrzeża betonowe o gr. 8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	402.00	
			402	m	RAZEM	402.00
10	d.4	SST D 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton C12/15	m ³	14.07	
			402*0,035	m ³	RAZEM	14.07
Zieleń						
11	d.5	SST D 09.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m ²	604.00	
			604	m ²	RAZEM	604.00
12	d.5	SST D 09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm	m ²	604.00	
			604	m ²	RAZEM	604.00
Elementy BRD						
13	d.6	SST D 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	3.00	
			3	szt.	RAZEM	3.00
14	d.6	SST D 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m ²	szt.	3.00	
			3	szt.	RAZEM	3.00
15	d.6	SST D 07.06.02	Poręcze ochronne sztywne szczeblinkowe	m	86.00	
			86	m	RAZEM	86.00